

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ПО ПРОЕКТУ «Лукоморье-1» в ТРЁХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ

№ п/п	Наименование материалов и работ	Комплектация №1				Комплектация №2				Комплектация №3			
		фундамент, сруб, балки 2-го эт., покрытие рубероид				фундамент, сруб, балки 2-го эт., покрытие металлочерепица				фундамент, сруб, балки 1 и 2-го эт., покрытие гибкая черепица с утеплением, окна, дверь.			
1	Проект (Эскизное Предложение)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Привязка дома к участку	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Устройство фундамента:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	винтовые сваи	*	*	*	*								
	монолитная лента мелкого заглубления, под террасой столбы					*	*	*	*	*	*	*	*
4	Изготовление и монтаж стенового комплекта с такелажными работами:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	оцилиндрованное бревно, 280 мм	*				*				*			
	профилированный брус массив 140x192 мм, сухой		*				*				*		
	клееный брус 185x160 мм			*				*				*	
	клееный брус 185x200 мм				*				*				*
5	Обработка стенового комплекта антисептирующим средством на	*	*			*	*			*	*		
6	Комплекующие с монтажом:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	межвенцовый утеплитель, нагель, шпилька, гайка, муфта, неподвижная опора, винтовая опора, брусок, леса	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7	Межэтажное перекрытие:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	балки пола 1-го этажа (50x200, 100x200)									*	*	*	*
	балки пола 2-го этажа (50x200, 100x200)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
8	Стропильная система с комплектующими и монтажом:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	доска обрешная 50x150 мм	*	*	*	*								
	доска обрешная 50x200 мм					*	*	*	*	*	*	*	*
	доска обрешная 25x100 мм	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	диффузионная мембрана					*	*	*	*	*	*	*	*
	брусок 50x50					*	*	*	*	*	*	*	*
	теплоизоляция, 200 мм									*	*	*	*
9	Обработка огнебиозащитными средствами стропильной системы	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10	Устройство кровельного покрытия:	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	рубероид	*	*	*	*								
	металлочерепица					*	*	*	*				
	гибкая черепица									*	*	*	*
11	Изготовление и монтаж окон:										*	*	*
	евроокно ПВХ, 2-х камерный стеклопакет										*	*	*
12	Наружная дверь, железная										*	*	*
13	Расходные материалы	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	ИТОГО:	4 363 000р.	5 340 000р.	—	6 699 000р.	5 977 000р.	6 954 000р.	—	8 313 000р.	6 794 000р.	8 366 000р.	—	9 725 000р.